

DermaFlex Ultra



Sistema DermaFlex 5-10-15 Garantía

Para su consideración respetuosamente sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Esperamos sea de su agrado y podamos ayudarle a resolver su problema de impermeabilización.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc.
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Pulido con pala para eliminar las protuberancias y alisar la superficie si aplica.
4. Limpieza, lavado con máquina a presión y marcación de empozamientos de agua.
5. Minimizar empozamientos con Cemento estructural o en fibra y **ASSEAL de ASSA**.
6. Sellado de penetraciones en el techo con **DERMAFILL** y malla de Poliéster de **ASSA**.
7. Poner anillas de seguridad rellenas con **DERMAFILL de ASSA**, instalar ventosas en las ventilaciones y otros trabajos según los requerimientos de la preparación de superficie requerida por **ASSA**.
8. Resanar y reforzar según se cotiza en la preparación de la superficie.
9. Minimizar los empozamientos de agua según especifica la preparación de la superficie.
10. Prueba de percolación (hacer video) para verificar si las filtraciones en el interior de la casa y los empozamientos fueron eliminados.
11. Aplicar una capa de **PRIMER de ASSA** según mencionado en el manual de instalación.
12. Aplicar una capa de **DERMAFLEX** de _____ Pailas. Dejar secar un día.
13. Aplicar otra capa de **DERMAFLEX** de _____ Pailas. En forma de cruz. Dejar secar una semana
14. Aplicar una capa de **WHITE RÉFLEX** de _____ Pailas para proteger el sistema de los rayos del sol
15. Aplicar otra capa de **WHITE RÉFLEX** de _____ Pailas para proteger el sistema de los rayos del sol.
16. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
17. Garantía limitada de mano de obra por 5-10-15 años. (_____)
18. Garantía limitada en defectos de fábrica directa de **ASSA**. Garantía de por vida disponible sujeta a previa solicitud antes de realizar los trabajos. Solo aplica a contratistas certificados de **ASSA**. Obligatorio la entrega de video de la prueba de percolación para obtener esta garantía.
19. Entrega aproximada en 10 días laborables sin lluvias.
20. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra por el contratista.

P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Regular				
Oferta*				*

A través de Cover-k

IVU: _____

Financiamiento Disponible

50% al comienzo y 50% a terminar los trabajos

Total: \$ _____

Firma del Cliente
Fecha

Contratista
Fecha

Oferta limitada hasta finales del mes corriente.

