

White Reflex

ASSA Super Cap



Estimado de Techos

Para su consideración respetuosamente sometemos nuestra propuesta la cual incluye materiales y mano de obra. Esperamos sea de su agrado y podamos ayudarle a resolver su problema de impermeabilización.

1. Preparación del área a trabajar. Tapar cortinas, proteger áreas vecinales, etc.
2. Remoción si aplica y según cotizada en la preparación de la superficie.
3. Pulido con pala para eliminar las protuberancias y alisar la superficie si aplica.
4. Limpieza, lavado con máquina a presión y marcación de empozamientos de agua.
5. Minimizar empozamientos con Cemento estructural o en fibra y **ASSEAL de ASSA**.
6. Sellado de grietas y penetraciones en el techo según cotizado en la preparación de la superficie.
7. Poner anillas de seguridad, instalar ventosas en las ventilaciones y otros trabajos según los requerimientos de la preparación de superficie requerida por **ASSA**.
8. Resanar y reforzar según se cotiza en la preparación de la superficie.
9. Minimizar los empozamientos de agua según especifica la preparación de la superficie.
10. Prueba de percolación (hacer video) para verificar si las filtraciones en el interior de la casa y los empozamientos fueron eliminados.
11. Aplicar primer si es necesario. Aplica solo en concreto nunca antes sellado. Vea manual de la ficha técnica.
12. Aplicar una capa de **WHITE RÉFLEX** de _____ pailas (3 pailas por cada 1,000 p/c). Dejar secar un día.
13. Aplicar otra capa de **WHITE RÉFLEX** de _____ pailas. (3 pailas por cada 1,000 p/c). De manera cruzada. Dejar secar un día antes de caminar por arriba.
14. Limpieza y terminaciones finales de los trabajos y áreas adyacentes.
15. Garantía limitada de mano de obra renovable. Vea garantía.
16. Garantía limitada en defectos de fábrica directa de **ASSA** renovable. Vea garantía. Las garantías de **ASSA** tienen que solicitarse antes de comenzar con los trabajos. Además la persona que lo aplica TIENE que tener un certificado de instalador autorizado de **ASSA**.
17. Entrega aproximada en 10 días laborables sin lluvias.
18. Estricto control de calidad en los procesos de mano de obra por el contratista.

	P/c	Costo	Sub-Total	Preparación	Total
Regular					
Oferta*					*

- A través de Cover-k
- Financiamiento Disponible
- 50% al comienzo y 50% a terminar los trabajos

IVU: _____

Total: \$ _____

Firma del Cliente
Fecha

Contratista
Fecha

Oferta limitada hasta finales del mes corriente.

